



SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1

im. prof. Tadeusza Sokołowskiego

POMORSKIEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO

71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1

e-mail: szpital@spsk1.szn.pl

www.spsk1.szn.pl



Dyrektor Naczelny	(091) 425-30-02	Pielęgniarka Naczelna	(091) 425-30-06
Z-ca d/s Lecznictwa	(091) 425-30-04	Z-ca Piel. Naczelnej (Police)	(091) 425-38-18
Z-ca d/s Ekonomiczno-Finansowych	(091) 425-30-05	Centrala	(091) 425-30-00
Z-ca d/s Administracyjnych	(091) 425-05-03	Sekretariat fax (Szczecin)	(091) 425-30-01
Z-ca d/s Eksploatacyjno-Technicznych	(091) 425-30-03	Sekretariat /fax (Police)	(091) 425-38-10/12

nr DGE-2221-3/4/2023

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, zaprasza do złożenia oferty cenowej na następujące zadanie:

“Dostawa i wymiana drzwi RTG w sali operacyjnej nr 4 Centralnego Bloku Operacyjnego SPSK1 PUM przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie”

1. ZAKRES RZECZOWY USŁUGI

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i wymianę istniejących 3 szt. drzwi RTG do Sali operacyjnej nr 4 Centralnego Bloku Operacyjnego zlokalizowanego na I piętrze budynku Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych SPSK 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1 zgodnie z przedstawionym zakresem i wytycznymi Zamawiającego uzyskanymi w trakcie realizacji umowy.

Zakres przedmiotu obejmuje w szczególności:

1. Dostawę 3 szt. drzwi RTG do Sali operacyjnej nr 4 zgodnie z poniższym opisem:
 - a. Drzwi medyczne zawiasowe 1-skrzydłowe RTG, wymiar w świetle ościeżnicy: 900 x 2050 mm, wymiar w świetle muru: 1007 x 2086 mm, obróbka obejmująca do drzwi ze stali kwasoodpornej na ścianę o gr. 150-250 mm - 2 szt.
 - wykonanie ze stali kwasoodpornej AISI 304 powierzchnia szlifowana
 - grubość płyta drzwi min. 47 mm
 - ościeżnica ze stali kwasoodpornej AISI 304 powierzchnia szlifowana
 - drzwi bezprzylgowe
 - zawiasy proste + dolna listwa opadająca
 - przeszklenie: Pharma Ø 500 (okno bez ramek, zlicowane obustronnie z płatem drzwiowym), od strony pomieszczenia radiologicznego szyba z wkładem ołowianym o gr. 1,0 mm Pb, po przeciwnej stronie szyba bezpieczna
 - okucie: pochwyty typu "C" (dł. 230 mm) obustronnie + zamek rolkowy bez zamknięcia na klucz

- ochrona radiologiczna Pb = 1,0 mm - wkład ołowiany umieszczony jest zarówno w płacie jak i ościeżnicy
 - drzwi - bez progu
 - napęd automatyczny do drzwi zawiasowych 1-skrzydłowych
 - aktywatory zbliżeniowe dwustronnie
 - bariera bezpieczeństwa zabezpieczająca światło przejścia, umieszczona po obu stronach płata drzwi
 - automatyka przystosowana i przygotowana do podłączenia do systemu SAP.
- b. Drzwi medyczne przesuwne 1-skrzydłowe RTG – wymiar w świetle ościeżnicy: 1200 x 2050 mm, wymiar w świetle muru: 1250 x 2075 mm, obróbka obejmująca do drzwi ze stali kwasoodpornej na ścianę o gr. 150-250 mm - 1 szt.
- wykonanie: stal kwasoodporna AISI 304 powierzchnia szlifowana
 - ościeżnica ze stali kwasoodpornej AISI 304 powierzchnia szlifowana
 - układ jezdny przesuwny w osłonie ze stali kwasoodpornej AISI 304 szlifowanej
 - okucie: pochwyty „C” (dł. 250 mm) od strony układu jezdny + uchwyty wewnątrz płata od strony przeciwnej
 - przeszklenie: Pharma Ø 500 (okno bez ramek, zlicowane obustronnie z płatem drzwiowym), od strony pomieszczenia radiologicznego szyba z wkładem ołowianym o gr. 1,0 mm Pb, po przeciwnej stronie szyba bezpieczna
 - ochrona radiologiczna Pb = 1,0 mm - wkład ołowiany umieszczony jest zarówno w płacie jak i ościeżnicy
 - bez zamka na klucz
 - napęd automatyczny do drzwi przesuwnych dopasowany do wagi zastosowanych drzwi przeznaczony do intensywnej eksploatacji,
 - aktywatory zbliżeniowe obustronnie
 - fotokomórki w ościeżnicy, zabezpieczające światło przejścia - bariera bezpieczeństwa zabezpieczająca światło przejścia, umieszczona po obu stronach płata
 - automatyka przystosowana i przygotowana do podłączenia do systemu SAP
2. Wymogi techniczne dodatkowe:
- a. płyty drzwiowe i futryny wypełnione monolityczną pianą poliuretanową o gęstości min. 50 kg / m³,
 - b. łatwe do wymiany uszczelki płatów drzwiowych
 - c. konstrukcja kopertowa skrzydła ograniczająca miejsca gromadzenia się bakterii
 - d. izolowane termicznie futryny nakładkowe ze wzmocnieniami w płaszcach drzwi zapewniające sztywność konstrukcji
3. zakres robót budowlanych:
- a. demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych 3 szt.
 - b. demontaż istniejących ościeżnic z zachowaniem ostrożności z uwagi na okładziny ścienne PCV 3 szt.
 - c. wykonanie i montaż nowych ościeżnic z uwzględnieniem szerokości niezbędnej dla zamaskowania miejsc po demontażu istniejących (wykładziny na ścianach PCV) 3 szt.
 - przy wykonywaniu prac demontażowych i montażowych należy w pełni dokonać zabezpieczenia posadzek
 - wykonanie pełnych uszczelnień styków ościeżnic ze ścianami i posadzką, wszystkie ewentualne uszkodzenia należy odtworzyć do stanu istniejącego.
 - d. wykonanie niezbędnych instalacji zasilania automatyki drzwi, instalacji niskoprądowych i instalacji do aktywizatorów bezdotykowych lub dostosowanie

instalacji istniejących po wykonanym demontażu.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA, WARUNKI WYKONANIA I PŁATNOŚĆ

- 1 Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
- 2 Termin gwarancji na wykonane prace, materiały i urządzenia wynosi 24 miesiące liczone od dnia odbioru robót.
- 3 Z uwagi na prowadzenie prac w czynnym obiekcie szpitalnym, harmonogram prac i wejście do konkretnych Sali operacyjnej oraz na Blok Operacyjny należy uzgodnić z użytkownikiem z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
- 4 Płatność za wykonaną usługę nastąpi w terminie 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z: protokołem końcowego odbioru, atestami PHZ i RTG.
- 5 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym koszt wszystkich zleconych do wykonania prac oraz wszelkie koszty dodatkowe, w tym koszty przyjazdu, pobytu, montażu, demontażu istniejącej stolarki, koszty prac naprawczych.
- 6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
- 7 W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne określone w umowie.
- 8 Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Oferty prosimy składać wyłącznie na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1 do ogłoszenia) do dnia 14.07.2023 r. do godz. 10⁰⁰ w Dziale Głównego Energetyka SPSK1 PUM lub przesłać pocztą e-mail na adres: dt@spsk1.szn.pl

Kontakt:

Kierownik DGE Dariusz Hawrylczuk tel.: 91-425-30-53

Inspektor ds. Technicznych Justyna Janiszewska tel.: 91-425-32-43

Szczecin, 06.07.2023 r.

Formularz oferty
na wykonanie zamówienia o wartości od 50.000,00 zł do równowartości 130.000 zł netto

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

SPSK NR 1 PUM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

“Dostawa i wymiana drzwi RTG w sali operacyjnej nr 4 Centralnego Bloku Operacyjnego SPSK1 PUM przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie”

III. Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
.....

NIP

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za ogólną kwotę ryczałtową zł w tym:

a) cenę jednostkową netto: zł

słownie netto: zł

b) cenę jednostkową brutto: zł

słownie brutto: zł

c) podatek VAT:

2. Deklaruję ponadto:

a) termin wykonania zamówienia: 8 tygodni od podpisania umowy

b) okres gwarancji: 24 m-ce od dnia odbioru

c) warunki płatności: 30 dni od daty złożenia faktury

3. Załącznikami do niniejszego formularza są:

a.

b.

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć, podpis Wykonawcy)

UMOWA Nr DGE-2221-3/5/2023 – (projekt)

zawarta w dniu 2023 r. w Szczecinie pomiędzy :

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1, 71–252 Szczecin, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000009581,
NIP: 8522211119, REGON: 000288892
który reprezentuje:

Dyrektor – dr n. med. Konrad Jarosz

zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a:

.....

.....

przy ul......,

NIP: **REGON:**

zwanym dalej „**Wykonawcą**”

w oparciu o wyniki przeprowadzonego przez Zamawiającego w trybie zapytania ofertowego badania rynku, na podstawie notatki służbowej z dnia 2023 r. i uznania oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej. Z uwagi na fakt, iż zamówienie to nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości 130 000 PLN, nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, polegający na wykonaniu zadania pn.: ”Dostawa i wymiana drzwi RTG w Sali operacyjnej nr 4 Centralnego Bloku Operacyjnego SPSK1 PUM przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie”, wraz z pracami budowlanymi, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z zakresem znajdującym się w ust. 3 niniejszego paragrafu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przedstawionym zakresem, wytycznymi Zamawiającego uzyskanymi w trakcie realizacji umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje dostawę i wymianę 3 szt. drzwi RTG do Sali operacyjnej nr 4, a w szczególności:
 - a. drzwi medyczne zawiasowe 1-skrzydłowe RTG, wymiar w świetle ościeżnicy: 900 x 2050 mm, wymiar w świetle muru: 1007 x 2086 mm, obróbka obejmująca do drzwi ze stali kwasoodpornej na ścianę o gr. 150-250 mm - 2 szt.:
 - wykonanie ze stali kwasoodpornej AISI 304 powierzchnia szlifowana,

- grubość płata drzwi min. 47 mm,
 - ościeżnica ze stali kwasoodpornej AISI 304 powierzchnia szlifowana,
 - drzwi bezprzylgowe,
 - zawiasy proste + dolna listwa opadająca,
 - przeszklenie: Pharma Ø 500 (okno bez ramek, zlicowane obustronnie z płatem drzwiowym), od strony pomieszczenia radiologicznego szyba z wkładem ołowianym o gr. 1,0 mm Pb, po przeciwnej stronie szyba bezpieczna,
 - okucie: pochwyt typu "C" (dł. 230 mm) obustronnie + zamek rolkowy bez zamknięcia na klucz,
 - ochrona radiologiczna Pb = 1,0 mm - wkład ołowiany umieszczony jest zarówno w płacie, jak i ościeżnicy,
 - drzwi - bez progu,
 - napęd automatyczny do drzwi zawiasowych 1-skrzydłowych,
 - aktywatory zbliżeniowe dwustronnie,
 - bariera bezpieczeństwa zabezpieczająca światło przejścia, umieszczona po obu stronach płata drzwi,
 - automatyka przystosowana i przygotowana do podłączenia do systemu SAP,
- b. drzwi medyczne przesuwne 1-skrzydłowe RTG – wymiar w świetle ościeżnicy: 1200 x 2050 mm, wymiar w świetle muru: 1250 x 2075 mm, obróbka obejmująca do drzwi ze stali kwasoodpornej na ścianę o gr. 150-250 mm - 1 szt.:
- wykonanie: stal kwasoodporna AISI 304 powierzchnia szlifowana,
 - ościeżnica ze stali kwasoodpornej AISI 304 powierzchnia szlifowana,
 - układ jezdny przesuwny w osłonie ze stali kwasoodpornej AISI 304 szlifowanej,
 - okucie: pochwyt „C” (dł. 250 mm) od strony układu jezdnego + uchwyt wewnątrz płata od strony przeciwnej,
 - przeszklenie: Pharma Ø 500 (okno bez ramek, zlicowane obustronnie z płatem drzwiowym), od strony pomieszczenia radiologicznego szyba z wkładem ołowianym o gr. 1,0 mm Pb, po przeciwnej stronie szyba bezpieczna,
 - ochrona radiologiczna Pb = 1,0 mm - wkład ołowiany umieszczony jest zarówno w płacie, jak i ościeżnicy,
 - bez zamka na klucz,
 - napęd automatyczny do drzwi przesuwnych,
 - aktywatory zbliżeniowe obustronnie,
 - fotokomórki w ościeżnicy, zabezpieczające światło przejścia - bariera bezpieczeństwa zabezpieczająca światło przejścia, umieszczona po obu stronach płata,
 - automatyka przystosowana i przygotowana do podłączenia do systemu SAP,
- c. wymogi techniczne dodatkowe:
- płyty drzwiowe i futryny wypełnione monolityczną pianą poliuretanową o gęstości min. 50 kg / m³,
 - łatwe do wymiany uszczelki płytów drzwiowych,
 - konstrukcja kopertowa skrzydła ograniczająca miejsca gromadzenia się bakterii,
 - izolowane termicznie futryny nakładkowe oraz wzmocnienia w płaszczach drzwi zapewniające sztywność konstrukcji,
- d. zakres robót budowlanych:
- demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych - 3 szt.
 - demontaż istniejących ościeżnic z zachowaniem ostrożności z uwagi na

- okładziny ścienne PCV - 3 szt.
- wykonanie i montaż nowych ościeżnic z uwzględnieniem szerokości niezbędnej dla zamaskowania miejsc po demontażu istniejących (wykładziny na ścianach PCV) - 3 szt.:
 - przy wykonywaniu prac demontażowych i montażowych należy w pełni dokonać zabezpieczenia posadzek,
 - wykonanie pełnych uszczelnień styków ościeżnic ze ścianami i posadzką Wszystkie ewentualne uszkodzenia należy odtworzyć do stanu istniejącego,
 - wykonanie niezbędnych instalacji zasilania automatyki drzwi, instalacji niskoprądowych i instalacji do aktywizatorów bezdotykowych lub dostosowanie instalacji istniejących po wykonanym demontażu.

§ 2

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy, określony w § 1 niniejszej umowy, zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie z ofertą cenową, wynosi netto, do którego doliczony zostanie podatek od towarów i usług według aktualnie obowiązującej stawki. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i obejmuje koszt wykonania wszystkich prac wskazanych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz wszelkie koszty dodatkowe, w tym koszty przyjazdu, pobytu, montażu i demontażu drzwi oraz ościeżnic, oraz koszty prac naprawczych określonych w opisie znajdującym się w ogłoszeniu i w ofercie. Niedoścadowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.
3. Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszej umowy w miejscu użytkowania, to jest w pomieszczeniach CBO w budynku CDiLND SPSK1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1, w terminie nie przekraczającym 8 tygodni od daty podpisania umowy.
2. Dokładny termin wykonania usługi zostanie ustalony z przedstawicielem Działu Głównego Energetyka SPSK1 PUM.
3. Z uwagi na prowadzenie prac w czynnym obiekcie szpitalnym, harmonogram prac i wejście do konkretnych sal CBO należy uzgodnić z użytkownikiem z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez Zamawiającego, stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy wraz z wszystkimi wymaganymi atestami PHZ i RTG. Do podpisania protokołu odbioru robót ze strony Zamawiającego upoważnieni są łącznie: Kierownik CBO oraz przedstawiciel Działu Głównego Energetyka.

§ 4

1. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia określonego w § 2 niniejszej umowy będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego.
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru robót wraz z wszystkimi dokumentami określonymi w § 3 ust. 4 niniejszej umowy. Na fakturze należy podać Nr umowy.
3. Termin płatności faktury wynosi 30 dni, licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

4. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem, że musi być on zgodny z numerem rachunku bankowego ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony będzie inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny płatność faktury VAT (w całości lub w części) w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

§ 5

1. Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy - za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy,
 - 2) karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
3. Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu zwłoki ustalonej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne:
 - 1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,
 - 2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.
4. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z dowolnych należności przysługujących Wykonawcy.

§ 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace w ramach przedmiotu niniejszej umowy i zobowiązuje się do usunięcia wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu objętego gwarancją. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
2. Termin udzielonej gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru robót.
3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkód powstałych w związku z wystąpieniem wad fizycznych oraz wad prawnych.
4. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie.
5. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.
6. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy poprzez wiadomość e-mail, na adres:, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady.
7. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
8. W wypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych, prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z Zamawiającym,

9. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres równy okresowi udzielonej gwarancji jakości. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie niniejszej umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Umowa wraz z załącznikami została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

Zamawiający:

Wykonawca: