



SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1

im. prof. Tadeusza Sokołowskiego

POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1

e-mail: szpital@spsk1.szn.pl

www.spsk1.szn.pl



Dyrektor Naczelny	(091) 425-30-02	Pielęgniarka Naczelna	(091) 425-30-06
Z-ca d/s Lecznictwa	(091) 425-30-04	Z-ca Piel. Naczelnej (Police)	(091) 425-38-18
Z-ca d/s Ekonomiczno-Finansowych	(091) 425-30-05	Centrala	(091) 425-30-00
Z-ca d/s Administracyjnych	(091) 425-05-03	Sekretariat fax (Szczecin)	(091) 425-30-01
Z-ca d/s Eksploatacyjno-Technicznych	(091) 425-30-03	Sekretariat /fax (Police)	(091) 425-38-10/12

DT-2221-19(2)/2023

Szczecin, 10.10.2023 r.

ZAPYTANIE O CENĘ- BADANIE RYNKU

Dział Techniczny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, zwraca się z prośbą o przesłanie wyceny na realizację zadania pn. „Wykonanie remontu ogólnobudowlanego gabinetu lekarskiego zlokalizowanego w budynku głównym segment A poziom suterren SPSK-1 PUM w Szczecinie na potrzeby laboratorium dla Kliniki Otolaryngologii”.

I. LOKALIZACJA ZADANIA:

Remont ogólnobudowlany w zakresie robót budowlanych, instalacji elektrycznych, sanitarnych i teletechnicznych gabinetu lekarskiego zlokalizowanego w budynku głównym segment A poziom suterren SPSK 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1 na potrzeby laboratorium dla Kliniki Otolaryngologii (rzut pomieszczenia- załącznik nr 1)

II. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

Dla pełnego rozeznania wykonania zakresu prac możliwa jest wizja lokalna, która nie jest traktowana jako warunek konieczny do złożenia oferty.

Zamawiający wyznaczył termin ewentualnej wizji lokalnej na dzień 13.10.2023r. o godz. 11⁰⁰.

Na początek spotkania zapraszamy do Działu Technicznego pok. 2.3, I piętro, Budynek Administracyjny nr II.

III. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

BRANŻA BUDOWLANA:

1. Zerwanie wykładziny PCV z posadzki z oczyszczeniem podłoża - 18,92 m², dotyczy gabinetu lekarskiego,
2. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - 2,16 m², dotyczy węzła sanitarnego,
3. Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych - 6,62 m², dotyczy węzła sanitarnego,
4. Odbicie tynków wewnętrznych zaprawy cementowej na ścianach - 6,62 m², dotyczy węzła sanitarnego,

5. Demontaż ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m - 2 szt., dotyczy gabinetu lekarskiego i węzła sanitarnego,
6. Wymiana kratki wentylacyjnej i rewizji - 2 szt.,
7. Rozebranie obudowy rur wodociągowych z płyty GK na ruszcie stalowym usytuowanej pod sufitem - 5,26 m²,
8. Wykonanie nowej obudowy po wymianie rur w konstrukcji jw. - 5,26 m²,
9. Wyniesienie i utylizacja gruzu i odpadów budowlanych - ok. 1,00 m³,
10. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych na ścianach kat. III - 5,30 m², dotyczy węzła sanitarnego,
11. Wykonanie gładzi gipsowych jednowarstwowo na stropach i ścianach - stropy 20,01 m², ściany 54,43 m²,
12. Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sufitów z gruntowaniem – 20,01 m²,
13. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian z gruntowaniem - 54,43 m²,
14. Zabezpieczenie podłóg folią - 20,01 m²,
15. Obsadzenie kraterki wentylacyjnych - 2 szt. (14x14 cm),
16. Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych - 2 szt. (20 x 20 cm i 30 x 20 cm),
17. Wykonanie wylewki samopoziomującej gr. 5 mm z gruntowaniem – 22,12 m²,
18. Montaż listwy wyobleniowej - 2,5 x 2,5 cm po obwodzie styku ściany z posadzką, przed montażem wykładziny PCV - 28,2 mb,
19. Ułożenie wykładziny PCV homogenicznej z 10 cm wywinięciem na ściany - 22,59 m², dotyczy gabinetu lekarskiego i węzła sanitarnego,
20. Zgrzewanie wykładzin PCV - 22,59 m²,
21. Montaż kątowników ochronnych z tworzywa 50x50 mm - 6 mb,
22. Montaż skrzydeł drzwiowych - 0,8 x 2,0 m - dotyczy węzła sanitarnego i 1, 0x 2,0 m akustycznych - drzwi wejściowe do gabinetu lekarskiego,
23. Wklejenie wykładziny ściennej PCV homogenicznej gr. 1,2 mm - fartuch przy umywalce- 1,0 x 1,60 m.

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

1. Demontaż istniejącego okablowania elektrycznego, opraw oświetleniowych - 6 szt. i osprzętu elektrycznego 15 szt.,
2. Wykucie bruzd pod przewody elektryczne – 30 mb,
3. Wykonanie linii zasilających w tynku ze szpachlowaniem bruzd przewodami elektrycznymi YDYżo zasilania gniazd 230V b oraz zasilania oświetlenia z pomieszczenia rozdzielni RG-21:
 - a) dwóch obwodów zasilania podstawowego gniazd elektrycznych 230V przewodami elektrycznymi YDYżo 3x2,5 mm² – 50 mb,
 - b) dwóch obwodów zasilania rezerwowanego gniazd elektrycznych 230V przewodami elektrycznymi YDYżo 3x2,5 mm² – 50 mb,
 - c) dwóch obwodów zasilania oświetlenia przewodami elektrycznymi YDYżo 3x1,5 mm² – 40 mb,
4. Wykonanie i montaż 6 zestawów wtynkowych systemowych poczwórnych w jednej ramce gniazd wtynkowych zasilania 230 V, na ścianach na wysokości 30 cm od podłogi oraz jednego zestawu gniazdo włącznik oświetlenia przy umywalce na zapleczu na wys. 140 cm od podłogi,
5. Wykonanie i montaż opraw oświetleniowych sufitowych – 4 szt. i 1 oprawy oświetlenia awaryjnego nad drzwiami w pomieszczeniu głównym, 1 szt. w pomieszczeniu zaplecza oraz 1 szt. oprawy ściiennej nad umywalką,
6. Wykonanie i montaż rozdzielnicy elektrycznej natynkowej w pomieszczeniu rozdzielni RG-21 do zabezpieczenia obwodów elektrycznych jw. wyposażonej w zabezpieczenia

- nadprądowe każdej linii i różnicowoprądowe obwodów zasilania podstawowego, rezerwowanego i oświetlenia,
7. Wykonanie 2 linii kablowych zasilania rozdzielniczy elektrycznej jw. w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej RG 21 przewodami YKY 3x4 mm² – 12 mb,
 8. Montaż nowego osprzętu elektrycznego – ok. 16 szt.,
 9. Wykonanie wymaganych pomiarów odbiorczych elektrycznych i dokumentacji powykonawczej.

BRANŻA TELEINFORMATYCZNA:

- Zakup sprzętu - okablowania (ok. 500 mb), gniazd odbiorczych (2xRJ45- 3 szt), patchpanelu (kat 6a 19 - 1 szt.), patchcordów (kat. 6a 2mb - 6 szt.), gniazd keystone, oraz osprzętu dodatkowego niezbędnego do realizacji zadania zgodnie z normami, wraz z niezbędnym osprzętem nośnym okablowania,
- Ułożenie 6-ciu kabli kat. 6A FTP od punktu dystrybucyjnego (Reumatologia, I piętro) do gniazd odbiorczych podwójnych RJ-45 systemowych w gabinecie podtynkowo (dokładne umiejscowienie gniazd ustalenie z Zamawiającym na etapie realizacji),
- Wykonanie odpowiednich prac montażowych osprzętu oraz połączeń w gniazdach i patchpanelu według standardu B,
- Wykonanie oznakowania okablowania i gniazd odbiorczych w sposób trwały i niezmywalny według wymogów Zamawiającego,
- Wykonanie pomiarów końcowych min. WireMap, Lenght, wraz z dokumentacją powykonawczą dostarczoną w formie papierowej i elektronicznej przesłanej na adres wskazany przez Zamawiającego.

BRANŻA SANITARNA:

Instalacja wod.-kan.:

- demontaż urządzeń sanitarnych: umywalka 1 szt., wc 1 szt.,
- demontaż podejść instalacji kanalizacyjnej PCV: fi 50 mm – 1 szt. i fi 110 mm – 1 szt.,
- demontaż podejść instalacji kanalizacyjnej z rur stalowych: fi 15 mm – 3 szt.,
- demontaż instalacji wodociągowej stalowej fi 15mm – 41 m, fi 20mm – 53 m, fi 25mm – 26 m,
- demontaż instalacji kanalizacyjnej fi 50 mm - fi100 mm – łącznie 22 mb,
- wykucie i zamurowanie bruzd pod wykonanie instalacji wod.-kan.:
 - w ścianie z cegły dł. 12,0 mb,
 - w betonie 6,0 mb do 0,03m²,
- wykonanie przebić przez strop – 6 otw.,
- wykonanie instalacji wodociągowej z rur wielowarstwowych PE:
 - fi 16x2,0 mm dł. 41 mb,
 - fi 20x2.0 mm dł. 53 mb,
 - fi 25x2,5 mm dł. 25 mb,
- wykonanie izolacji rurociągów otulinami jednowarstwowymi gr. 20mm,
- wymiana podejścia do pionu wodociągowego o fi 20 mm: 4 szt.,
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej PCV:
 - fi 110 mm dł. 16 mb,
 - fi 50 mm dł. 6 mb,
- wykonanie nowych podejść wod.-kan.,
- montaż zaworów kulowych:

- fi 25 mm : 2 szt.,
 - fi 20 mm : 2 szt.,
 - fi 15 mm : 5 szt.,
 - montaż umywalki szer. 50 cm z półnogą 1 szt. oraz syfonem gruszkowym,
 - montaż baterii umywalkowej z mieszaczem 1 szt.,
 - próby szczelności instalacji wodociągowej.
- Instalacja centralnego ogrzewania:
- demontaż grzejnika dwupłytkowego (grzejnik do ponownego montażu) – 1 szt.,
 - demontaż rurociągu stalowego pion i gałązki 24 mb,
 - wykucie i zamurowanie bruzd pod wykonanie nowej instalacji gałązki – 4 mb,
 - wykucie bruzd pod wykonanie nowej instalacji pion – 5 mb,
 - przebicie otworów przez stropy żelbetowe do 20 cm dla fi 50mm– 2 szt.,
 - wykonanie instalacji z rur wielowarstwowych PE:
 - fi 26 mm dł. 28 mb,
 - fi 20 mm dł. 12 mb,
 - fi 16 mm dł. 4 mb,
 - Wykonanie izolacji rurociągów otuliną jednowarstwową gr. 20 mm łącznej dł. 28+12+4 = 44 mb,
 - montaż grzejnika z demontażu -1 szt.,
 - próby szczelności instalacji c.o.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA MATERIAŁÓW:

BRANŻA BUDOWLANA:

1. Pod wykładzinę ścienną należy zastosować gładzie polimerowo- cementowe,
2. Wykładzina podłogowa PCV homogeniczna grubości 2mm. Parametry wykładziny:
 - a) wykładzina posadzkowa homogeniczna np.: Tarkett iQ Granit, IQ Optima lub równoważna. Parametry zastosowanej wykładziny nie mogą być gorsze od przedstawionych poniżej:
 - klasa użytkowa wg EN 685: 34/43,
 - typ wykładziny wg ISO 10581: homogeniczna winylowa Typ I,
 - grubość całkowita wykładziny wg EN 428: 2,00 mm,
 - grubość warstwy użytkowej wg EN 429: 2,0 mm,
 - waga całkowita wg EN 430: 2800 g/m²,
 - klasa ścieralności wg EN 660-2 Grupa T: ≤ 2,00 mm³,
 - wgniecenie resztkowe wg EN 433: ≤ 0,02mm,
 - zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR,
 - właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: ≤ 2kV – antystatyczna,
 - Clean room test (pomieszczenia sterylne) ASTM F51/00: Klasa A,
 - właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130: R9, EN 14041: DS,
 - stabilność wymiarowa wg EN 434: ≤ 0,4 %,
 - dobra odporność chemiczna,
 - klasa palności Bfls1.

Należy zastosować wykładzinę PCV homogeniczną, z górną warstwą zabezpieczoną przed zużyciem np. poliuretanem PUR, łatwa do utrzymania w czystości, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych.

3. Należy zastosować farby lateksowe odporne na ścieranie i szorowanie Klasy 1 wg. PN-EN 13300.

4. Wymagania dotyczące stolarki drzwiowej drewnianej - parametry techniczne:
- konstrukcja skrzydeł drzwiowych powinna być wzmocniona, oparta na ramiaku z drewna klejonego iglastego, wypełnienie płyta wiórowa otworowa lub pełna. Rama wraz z wypełnieniem obłożona dwustronnie płytą HDF, skrzydło pokryte okleiną CPL o grubości 0,7 mm lub okleiną HPL, drzwi muszą być wyposażone w profilowane listwy ze stali nierdzewnej,
 - ościeżnice drzwiowe stalowe, obustronnie ocynkowane o gr. min. 1,2 mm powlekane,
 - od strony zewnętrznej drzwi wejściowe, należy zabezpieczyć dodatkowo do wysokości 1,2 m płytą np. C/S Acrovyn gr. 2 mm lub równoważną,
 - drzwi wejściowe o wymiarze 1,0 x 2,0 m, należy zastosować akustyczne o parametrze 34 dB. Posadowione na 3 zawiasach i wyposażone w 2 zamki patentowe.

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

1. Należy zastosować oprawy oświetleniowe rastrowe typu np.: LED PLX 50W IP44,
2. Oprawy natynkowe nad lustro 9W IP44,
3. Oprawy oświetleniowe awaryjne z autotestem min. 4W 2H.

BRANŻA SANITARNA:

1. Do wykonania instalacji wodociągowej oraz centralnego ogrzewania należy zastosować rurociągi wielowarstwowe PE stabilizowane wkładką aluminiową PE-Xb/Al./PE-Xb,
2. Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV,
3. Umywalka ceramiczna szer. 50 cm z półnogą w komplecie,
4. Bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem,
5. Wszystkie instalacje, które nie zostały wkuwane w bruzdy ściennie, obudować płytą G-K.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY I REALIZACJI ZADANIA:

1. Zadanie realizowane będzie w oparciu o umowę (wzór umowy stanowi załącznik nr 3).
2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.
3. Kryterium oceny ofert stanowi cena 100 %.
4. Do oferty należy dołączyć kosztorys uproszczony, sporządzony na podstawie wyżej wymienionego zakresu prac.
5. Wymagany, potwierdzony okres gwarancji i rękojmi wynosi min. 36 miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót.

VI. TERMIN REALIZACJI I WARUNKI PŁATNOŚCI :

1. Realizacja zadania w nieprzekraczalnym terminie 30 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania obiektu.
2. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, wraz z kopią zaakceptowanego przez Zamawiającego protokołu odbioru robót.

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 16.10.2023 r. do godz. 12:00 w Dziale Technicznym Szpitala pok. 2.3 I p. ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin lub elektronicznie na adres: w.malecka@spsk1.szn.pl w tym samym terminie.

Kontakt: Dział Techniczny – Wiesław Michalski tel. 693 411 287 lub 91 425 30 52.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania oraz do niewybierania żadnej z ofert bez podania przyczyny.

VII. ZAŁĄCZNIKI:

- Załącznik nr 1- rzut pomieszczenia
- Załącznik nr 2- Formularz ofertowy
- Załącznik nr 3- Projekt umowy

Robert Wrostkiewicz
Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno – Technicznych
SPSK Nr 1 PUM

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego** w Szczecinie, z siedzibą: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin,
Dane kontaktowe:
 - kontakt listowny na adres: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin,
 - kontakt telefoniczny: 91 425 30 00
 - kontakt e-mail: szpital@spsk1.szn.pl
- inspektorem ochrony danych osobowych w **Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego** w Szczecinie jest Pani/Pan:
 - Witold Frankiewicz.Dane do kontaktu:
 - listownie: SPSK NR 1 PUM, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
 - adres e-mail: iod@spsk1.szn.pl
 - telefon: 91 425 33 05

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem na udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający ze stosownych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.

Oobowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;

¹ **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SK/RW

² **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

