



Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1
im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie
szpital@usk1.szczecin.pl, www.usk1.szczecin.pl

Stadium: **SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**
Tom: **II**
Temat: **ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W CELU
POPRAWY EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI**
Inwestor/
Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie,
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Lokalizacja
Inwestycji: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin,
dz. nr 91, 36/3, 18/2 obręb 2061 jed. ew.326201_1 gmina: M. Szczecin, woj.: Zach-
Pom.
Kategoria obiektu **XI**
Zawartość: **Roboty malarskie**
Kody CPV: **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH CPV 45400000-1**
NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH CPV 45442100-8

Spis zawartości przedmiotowej specyfikacji

Spis zawartości przedmiotowej specyfikacji.....	2
1. CZĘŚĆ OGÓLNA.....	4
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.....	4
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych	4
1.2.1 Zakres robót objętych specyfikacją.....	4
1.2.2 Przedmiot specyfikacji	4
1.2.3 Zakres stosowania specyfikacji.....	4
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych	4
1.4 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni.....	5
1.5 Nazwy i kody:.....	5
1.5.1 grup robót.....	5
1.5.2 klas robót	5
1.5.3 kategorii robót	5
1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.	5
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI.....	5
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów	5
2.2 Systemowa powłoka z farby lateksowej/akrylowej do malowania ścian i sufitów (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym)	5
2.3 System malarski do zabezpieczania elementów metalowych zewnętrznych (np. barierki, obróbki blacharskie, elementy attyki, parapety)	6
2.4 Farba elewacyjna silikonowa	6
2.5 Powłoka malarska oznaczeń poziomych w tym dla osób niepełnosprawnych	6
2.6 Akcenty kolorystyczne w pokojach łóżkowych	7
2.7 Malowane i cynkowane metalowe elementy wykończenia i wyposażenia	7
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ	7
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU	7
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu	7
4.2 Transport materiałów	7

5	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE.....	7
5.1	Ogólne zasady wykonania robót.....	8
5.2	Warunki przystąpienia do robót	8
5.3	Warunki prowadzenia robót malarskich	8
5.4	Wykonanie robót malarskich zewnętrznych	9
6	OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAM I ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA	9
6.1	Ogólne zasady kontroli jakości robót	9
6.2	Badania w czasie robót.....	9
7	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMARU ROBÓT.....	10
7.1	Ogólne zasady obmiaru robót.....	10
7.2	Jednostka obmiarowa	10
8	OPIS SPOSÓBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH	10
8.1	Ogólne zasady odbioru	10
8.2	Odbiór robót malarskich.....	10
9	OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.....	10
10	DOKUMENTY ODNIESIENIA – DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHCZNE	11

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego to: „**ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W CELU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI**”

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych

1.2.1 Zakres robót objętych specyfikacją

Robotami podstawowymi opisanymi w SSP jest wykonanie powłok malarskich wewnątrz obiektu.

Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi są:

- a) dostarczenie lub wykonanie i przygotowane materiałów,
- b) dostarczenie niezbędnych narzędzi,
- c) geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza,
- d) pozostawienie miejsca wykonywanych prac w stanie czystym,

Robotami tymczasowymi są:

- a) zabezpieczenia, osłony i oznakowanie miejsca wykonywanych prac przed dostępem osób nieuprawnionych oraz likwidacja tego zabezpieczenia, osłon i oznakowania
- b) oznakowanie ciągów komunikacyjnych na czas robót,
- c) ustawienie i rozebranie niezbędnych rusztowań, pomostów lub innych obiektów pomocniczych zapewniających technologiczną możliwość wykonania robót podstawowych,
- d) ciągłość utrzymania dostawy mediów podczas wykonywania robót.

1.2.2 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powłok malarskich wewnętrznych.

1.2.3 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna SST ma zastosowanie, jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt 1.2.1.

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Roboty towarzyszące i pomocnicze przy wykonywaniu prac to ustawienie i rozbiórka niezbędnych rusztowań i zabezpieczeń.

Organizacja robót budowlanych jest prowadzona zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy oraz jego aktualizacjami.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmiennym stanie do czasu odbioru końcowego.

Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych.

Wyszczególnienie prac zgodnie z pkt. 1.2.1 tej specyfikacji.

- 1.4 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni**

Określono na stronie tytułowej specyfikacji.

- 1.5 Nazwy i kody:**

- 1.5.1 grup robót**

Określono na stronie tytułowej specyfikacji.

- 1.5.2 klas robót**

Określono na stronie tytułowej specyfikacji.

- 1.5.3 kategorii robót**

Określono na stronie tytułowej specyfikacji.

- 1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.**

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz zostały wyszczególnione w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI

- 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów**

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.

- 2.2 Systemowa powłoka z farby lateksowej/akrylowej do malowania ścian i sufitów (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym)**

Systemowa powłoka z farby lateksowej o podwyższonej odporności na szorowanie.

Właściwości:

- a) gęstość w $20 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ [g/cm^3]: $\sim 1,27$;
- b) lepkość Haake w $23 \pm 1^{\circ}\text{C}$ [$\text{dPa}\cdot\text{s}$]: $\sim 44,0 \div 55,0$;

- c) czas schnięcia powłoki w $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ [h]: 2;
- d) zawartość części stałych [%wag]: min. $53,0\pm 10\%$;
- e) odporność na szorowanie: ubytek $< 5\text{ }\mu\text{m}$ po 200 cyklach szorowania, tj. klasa 1 zgodnie z EN 13300;
- f) połysk: półmat;
- g) współczynnik kontrastu (zdolność krycia): klasa 2 zgodnie z EN 13300 przy $7\text{m}^2/\text{l}$.

2.3 System malarski do zabezpieczania elementów metalowych zewnętrznych (np. barierki, obróbki blacharskie, elementy attyki, parapety).

Jednowarstwowy system antykorozyjny poliuretanowy do malowania konstrukcji stalowych

Właściwości:

- a) spoiwo: żywica poliuretanowa;
- b) nominalna grubość po wyschnięciu: min. $120\text{ }\mu\text{m}$.

2.4 Farba elewacyjna silikonowa

- a) Silikonowa krzemoorganiczna
- b) Kolor zgodnie z projektem
- c) Odpowiednia do malowania mineralnej oraz silikonowej wyprawy tynkarskiej
- d) Zgodna z PN-C-81913:1998
- e) Akceptowana przez producenta systemu ociepleniowego.

2.5 Powłoka malarska oznaczeń poziomych w tym dla osób niepełnosprawnych

Warstwa gruntująca Dwuskładnikowa grubopowłokowa farba do gruntowania i wykonania międzywarstwy utwardzana poliamidem. Warstwa gruntująca orzcieńczona 30% rozcieńczalnikiem

- a) Powłoka tolerująca gorzej przygotowane podłoża
- b) Wysoka odporność na uderzenia i ścieranie
- c) Kolor zgodnie z projektem Łądowiska
- d) Spoiwo żywica epoksydowa
- e) Zawartość substancji stałych $72 \pm 2\%$
- f) VOC max. $263,0\text{g/kg}$
- g) Nakładanie kolejnej warstwy min 6h

Warstwa wierzchnia Dwuskładnikowa o wysokiej części stałych gruntoemalia grubo powłokowa.

- a) Odporność na warunki atmosferyczne
- b) Spoiwo żywica poliuretanowa
- c) Zawartość substancji stałych $67 \pm 2\%$
- d) grubość powłoki suchej $75-150\text{ }\mu\text{m}$ przy natrysku bezpowietrznym
- e) VOC max. $233,0\text{ g/kg}$

- f) Kolor zgodnie z projektem lądowiska
- g) Połysk: półpołysk

2.6 Akcenty kolorystyczne w pokojach łóżkowych

- Tapeta winylowa dekoracyjna – w pokojach łóżkowych
 - a) Tapeta winylowa na podkładzie tekstylnym
 - b) Gramatura > 450 g/m²
 - c) Klasyfikacja ogniowa: niepalne, niezapalne lub trudno zapalne.
 - d) Odporna na uderzenia mechaniczne,
 - e) Odporna na mycie i szorowanie
 - f) Montaż na klej dedykowany do powierzchni chłonnych
 - g) Właściwości bakteriostatyczne

2.7 Malowane i cynkowane metalowe elementy wykończenia i wyposażenia

Malowanie i cynkowanie metalowych elementów wykończenia w tym: obróbki blacharskie, rynny, balustrady, wykonane fabrycznie. Wykończenie zgodnie z projektem.

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ

Do wykonywania robót należy stosować z elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany.

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2 Transport materiałów

Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. Farby chlorokauczukowe do malowania znaków przechowywać z dala od źródła ognia.

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE

ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2 Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywających należy zakończyć roboty budowlane stanu surowego.

Beton i Tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do odpowiedniej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń.

Zalecane przygotowanie podłoża stalowego :

Podłoże stalowe oczyszczone do stopnia czystości Sa 2 ½ wg. Normy ISO 8501-1 1988 i 8504 -1992. W przypadku podłoża gorzej oczyszczonego (Sa 2) lub ocynkowanego należy zastosować wcześniej grunt epoksydowy przeznaczony do takich powierzchni .

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoża z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoża a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.3 Warunki prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:

- a) podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku
- b) w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0oC,
- c) w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, nie wyschnięte powierzchnie należy osłonić.

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoża mineralnych przewidzianych pod malowanie jest większa niż [%]:

- a) dla farb dyspersyjnych, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą: 4;
- b) dla farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych: 3;
- c) dla farb na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej: 6;
- d) dla farb na spoiwach mineralno-organicznych: 4.

Zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację.

5.4 Wykonanie robót malarskich zewnętrznych

Roboty malarskie na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy są spełnione wymagania określone w pkt 5.2. i 5.3.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:

- a) informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
- b) sposób przygotowania farby do malowania,
- c) sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),
- d) krotność nakładania farby oraz jej zużycie na m²,
- e) czas między nakładaniem kolejnych warstw,
- f) zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
- g) zalecenia w zakresie bhp.

Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami.

6 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAM I ODBIÓREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2 Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z normami.

Dostarczone na plac budowy materiały należy skontrolować pod względem ich jakości. Farby powinny odpowiadać normom wymienionym w OST „Wymagania ogólne” pkt 10.

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

- a) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną,
- b) termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,
- c) wygląd zewnętrzny farby i masy tynkarskiej w każdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:

w przypadku farb ciekłych:

- d) skoagulowane spoiwo,
- e) nieroztarte pigmenty
- f) grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
- g) kożuch,
- h) ślady pleśni,
- i) trwałe, nie dające się wymieszać osady,

- j) nadmierne, utrzymujące się spienienie,
- k) obce wytrącenia,
- l) zapach gnilny,

w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- m) zbrylenie,
- n) obce wytrącenia,
- o) zapach gnilny,
- p) ślady pleśni.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.

Kontrole podłoży pod malowanie w zależności o ich rodzaju należy wykonywać po otrzymaniu protokołów ich przejęcia – tynków i farb.

Wygląd powierzchni należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym i ocenić czy zostały spełnione wymagania zawarte w pkt 5. Wilgotność podłoży ocenić przy pomocy odpowiednich przyrządów. Wyniki należy odnotować w formie wpisu do Dziennika Budowy.

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMiaru ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m²).

8 OPIS SPOSÓBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1 Ogólne zasady odbioru

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2 Odbiór robót malarskich

Podstawę do odbioru wykonania robót malarskich stanowi ich zgodność wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w dokumentacji powykonawczej. Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych z wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.

Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.

9 OPIS SPOSÓBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

**10 DOKUMENTY ODNIESIENIA – DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ,
NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHCZNE**

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń przepisów podanych w OST „Wymagania ogólne” pkt 10. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień wskazanych dokumentów.